

	部 長		課 長		班 長		設 計	
--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

## 設 計 書

工事番号 ETK 261001

湯沢市岡田町3番34号

### 市営中野住宅屋根葺替工事

設計額

円也

仕 様 概 要	市営中野住宅 5102号棟 ・ 屋根長尺横葺き A = 106㎡ ・ 雪止アングル L = 35.5m
工 期	着手年月日 : 完成年月日 : 令和8年9月28日 履行期間 :

# 工 事 総 括 表

名 称	数量	単位	単価	金 額	備 考
A 直接工事費	1	式			
B 共通仮設費	1	式			
C 純工事費	1	式			
D 現場管理費	1	式			
E 工事原価	1	式			
F 一般管理費	1	式			
G 工事価格	1	式			
H 消費税等相当額	1	式			
工事費計					

# 内 訳 明 細 書

名 称	規 格	数量	単位	単価	金 額	備 考
1 外部足場	W=600 H<10 1ヶ月 くさび緊結式 手すり・運搬費共	179.0	m <sup>2</sup>			
2 メッシュシート養生	外周上部4方 H=1.8m 運搬費共	85.7	m <sup>2</sup>			
3 屋根養生費	シート養生	113.0	m <sup>2</sup>			
4 整理清掃跡片付け		113.0	m <sup>2</sup>			
5 既存屋根鉄板撤去	積込・運搬共	113.0	m <sup>2</sup>			
6 既存雪止アングル撤去	積込・運搬共	39.3	m			
7 既存アスファルトルーフィング撤去	積込・運搬共	113.0	m <sup>2</sup>			
8 既存棟包み撤去(箱棟)	積込・運搬共	11.5	m			
9 撤去材処分費	鉄くず(リサイクル)	692.0	kg			
10 撤去材処分費	Asルーフィング	116.0	kg			
11 撤去材処分費	木くず	80.0	kg			
12 屋根長尺横葺き AT2段	GLカラー0.4mm	113.0	m <sup>2</sup>			
13 同上下葺きルーフィング	940品	113.0	m <sup>2</sup>			
14 捨て唐草	GLカラー0.4mm	44.5	m			
15 棟包み	W=250、H=30 GLカラー0.4mm 木下地共	11.5	m			
16 雪止アングル	L-50×50×4 亜鉛メッキ	39.3	m			
計						