設 計 書

起工理由	当該防火水槽は設置後相当年数が経過し、経年劣化により本体の漏水が確認されている。今後も消防水利としての機能維持が困難であり、消防施設の適正管理のため、当該防火水槽の解体撤去工事を実施する。

工事番号　　ASM261006

工事場所　　湯沢市稲庭町字新城台 地内

工 事 名　　稲庭新城台地区防火水槽解体撤去工事

工事額　　一金　　円也　（消費税及び地方消費税額一金　　円也）

工事概要	解体撤去工　　1 式

湯 沢 市 総 務 課

工 事 費 総 括 表

工事区分　工種　種別　細別　細別規格　名称・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費	式	1.000			
間接工事費	式	1.000			
共通仮設費	式	1.000			
現場管理費	式	1.000			
工事原価	式	1.000			
一般管理費等	式	1.000			
工事価格	式	1.000			
消費税及び地方消費税	式	1.000			
請負工事費	式	1.000			

内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別・細別規格・名称・規格		単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
その他土木工事(2)		式	1.00			
作業土工		式	1.00			
ﾊﾞｯｸﾎｳ床堀	BH掘削積込+DT10t運搬	m3	8.00			
埋戻し		m3	33.00			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(0.2m3)土砂	m3	8.00			
運搬土	土砂（良質土）	m3	22.00			
防火水槽取壊し工		式				
構造物取壊し	鉄琴構造物　機械施工 制約無 昼間	m3	4.70			
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬	4ｔ鉄筋Co 3.0km以下	m3	4.70			
処分費	有筋	t	11.80			中間処理

内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別・細別規格・名称・規格		単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
その他雑工		式	1.00			
縞鋼板撤去		枚	7.00			W=30.2kg
H型鋼撤去	H100*100 L=4.20m	本	2.00			W=71.0kg
H型鋼撤去	H100*100 L=2.68m	本	9.00			W=45.0kg
間詰コンクリート	18-8-40	m3	0.01			
仮設工		式	1.00			
敷鉄板設置・撤去		枚	8.00			
仮設材運搬費	片道３km 往復	式	1.00			
交通誘導員(B)		人	4.00			
直接工事費計		式	1.000			

内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別・細別規格・名称・規格		単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費		式	1.00			
共通仮設費（率計上）		式	1.00			
純工事費		式	1.00			
現場管理費		式	1.00			
現場管理費（率計上）		式	1.00			
工事原価		式	1.00			
一般管理費		式	1.00			
一般管理費（率計上）		式	1.00			
工事価格		式	1.00			
消費税及び地方消費税額		式	1.00			

内　訳　書

工事区分・工種・種別・細別・細別規格・名称・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
請負工事費	式	1.00			