位　置　図

国土地理院発行の地形図より抜粋



現 場 状 況 写 真



現 場 状 況 写 真



現 場 状 況 写 真



現 場 状 況 写 真



数　量　総　括　表

稲庭町新城台地区防火水槽解体撤去工事

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
防火水槽撤去工						
	作業土工			式	1	
		床　堀	BH0.45	m3	8	
		埋　戻	BH+振動ローラー	m3	33	
		流　用　土	仮置 DT4t　L=1.0km	m3	8	
		運　搬　土	土砂（良質土）	m3	22	
	防火水槽取壊し工			式	1	
		コンクリート取壊し	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4.7	
		殻　運　搬　処　理	有筋　L=3.0km	m3	4.7	
		処　分　費	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	11.8	
	その他雑工			式	1	
		縞鋼板撤去		枚	7	
		H型鋼撤去	H100*100 L=4.20m	本	2	
		〃	H100*100 L=2.68m	〃	9	
		間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	m3	0.01	
	仮　設　工			式	1	
		敷鉄板設置・撤去	22*1524*3048	枚	8	賃料 30日未満
		仮 設 材 運 搬		t	6.4	
		交 通 指 導 員	(B)	人	4.0	